

Öffentliche Ausschreibung Veröffentlichung nach VOB/A §12

- a) Auftraggeber: Verbandsgemeinde Rengsdorf - Waldbreitbach
Westerwaldstr. 32 - 34, 56579 Rengsdorf
Tel.: 02634/61-0
Fax: 02634/61-119
- b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A § 3 (1)
- c) Projekt: Neubau Feuerwehrhaus Oberraden-Straßenhaus
in 56587 Oberraden
- d) Ort der Ausführung: K101, 56587 Oberraden

- e) Art und Umfang
der Leistungen:

Erdarbeiten

ca. 825 m³ Mutterboden (Oberboden) Aushub und Abfuhr
ca. 330 m³ Erdaushub (Gehängelehm) inkl. Abfuhr, Z-0 und Z-0*
ca. 1650 m² intens. Nachverdichtung m. Schafffußbandagenwalze mit 13 to
ca. 1600 m³ verdichteter Geländeauftrag mit bauseits seitl. gelagertem
Material (Dpr >=100%)

Rohbauarbeiten

ca. 160 m³ Fundamentaushub
ca. 100 m³ Auffüllungen, Hinterfüllungen
Entwässerungskanalarbeiten ca. 100 m SW, ca. 100 m RW
2 Stück Revisionsschächte
ca. 620m² Perimeterdämmung 040/035/6cm + PE Folie unter der
Bodenplatte, ca. 110m² Perimeterdämmung im Fundamentbereich
ca. 600 m² Mauerwerk
ca. 100 m³ Fundamente / Randbalken
ca. 510 m² Stahlbetonbodenplatte d=18cm im Sozialbereich
ca. 380 m² Stahlbetonbodenplatte d=25cm im Hallenbereich
diverse Unterzüge, Ringbalken, Stützen
ca. 28 to Bewehrungstahl
ca. 10 to Profilstahl-Träger und Aussteifungen

Gerüstbauarbeiten

ca. 850 m² Fassaden-Metallgerüst, als längenorientiertes Standgerüst,
mehrteilig, aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
wieder abbauen und abtransportieren; einschl. der fest angebrachten
erforderlichen Etagenleitern. Die Ausführung ist nach den Vorschriften
der DIN 4420, der Gerüstordnung, der UVV, den Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaft und den geltenden baupolizeilichen
Vorschriften zu erstellen; Breitenklasse: W06
Gerüstgruppe: 3 (2,0 KN/m²)

Dachdeckerarbeiten

ca. 390 m² Dachtrapezblech 135.1 - t=1,25mm
im Bereich der Fahrzeughalle
ca. 190 m² Dachtrapezblech 135.1 - t=1,00mm
im Bereich des Sozialtraktes

- ca. 270 m² Dachtrapezblech 205.1 - t=1,25mm
im Bereich des Sozialtraktes
- ca. 850 m² Dachdämmung im Gefälle i.M. 160mm aus PS-Hartschaum
nach DIN 18164 Teil 1 WLG 035
- ca. 850 m² mehrschichtige Kunststoffbahn für harte Bedachung geeignet,
mechanisch befestigt, Dampfsperren und Einbauten
- ca. 30 m Fallrohr mit 8 Stück Standrohren
- ca. 175 m Attikaabdeckung und -ausführung
- ca. 460 m² Bitumenschweißbahn als Dampfsperre auf Bodenplatte EG,
Sozialbereich

Fenster, Außentüren, Tore

- ca. 45 m² Kunststofffensterelemente, 3-fach verglast, Uw ca. 0,9, in
verschiedenen Größen und Funktionen
- ca. 30 m² wärmegeämmte Stützenpaneelverkleidung
- 7 Stück Brand- und Rauschutztürelemente als Stahlblechtüren in
verschiedenen Größen und Funktionen (gesamt ca. 25 m²)
- 3 Stück Alu-Glas-Türelemente als Eingangstüranlage
Größe ca. 2,01 x 2,635 m
- ca. 30 m Fensterbank aus Alu beschichtet
- 5 Stück Sektionaltore, 3,75x4,50m, 4 geschlossene Paneele,
3x5 Sichtfelder mit Kunststoffdreifachscheibe, elektrischer
Antrieb, U-Wert ca. 1,60

f) Ausführungszeitraum:	Erdarbeiten:	20. KW bis 23. KW 2018
	Rohbauarbeiten :	23. KW bis 33. KW 2018
	Gerüstarbeiten :	29. KW bis 44. KW 2018
	Dachdeckerarbeiten :	34. KW bis 39. KW 2018
	Fenster, Außentüren, Tore :	37. KW bis 40. KW 2018

- g) Planung/ Bauleitung: Planung und Bauleitung werden durch ein externes
Architekturbüro übernommen.
Technische Unterlagen können nach vorheriger Vereinbarung
bei der Vergabestelle:
- VG Rengsdorf-Waldbreitbach**
Westerwaldstraße 32 – 34
56579 Rengsdorf
Fachbereich 3, Hochbau
- eingesehen werden.
Fragen zu den LV's sind per Mail an die Vergabestelle zu richten.

- h) Die Leistungsverzeichnisse mit den zugehörigen Verdingungsunterlagen
können ab Montag, 26. März 2018
Bei der VG – Verwaltung, Westerwaldstr. 32 – 34, 56579 Rengsdorf
schriftlich angefordert werden.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Ausschreibungsunterlagen
im GAEB DA83 (p.83; x.83) Format per Mail zu erhalten.

- j) Submissionstermin Abgabe im verschlossenen Umschlag bis zum Eröffnungstermin
am **17.04. 2018**, in Papierform.

Erdarbeiten	09:00 Uhr
Rohbauarbeiten	09:10 Uhr
Gerüstarbeiten	09:20 Uhr
Dachdeckerarbeiten	09:30 Uhr
Fenster, Außentüren, Tore	09:40 Uhr

**k) Ort der Submission: Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf-Waldbreitbach,
Westerwaldstraße 32 - 34,
56579 Rengsdorf, Sitzungssaal**

l) Sprache: deutsch

m) Teilnehmer: Bieter oder ihre Bevollmächtigten dürfen bei der Eröffnung anwesend sein

n) Sicherheitsleistungen: Gewährleistungsbürgschaft 3 % (n. Erfordernis)

o) Zahlungen: gemäß § 16 VOB/B

p) Haftung des AN: bei Arbeitsgemeinschaften ist die federführende Firma zu benennen.
Alle Mitglieder haften als Gesamtschuldner.

q) Nachweise: zur Beurteilung der Eignung des Bieters gem. § 6a VOB/A,
sind auf Verlangen der Vergabestelle, Nachweise nach Abs. 2 (1-9),
mit dem Angebot einzureichen.

r) Zuschlagsfrist: 17.05.2018

s) sonstige Angaben: Stelle, an die sich der Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße
gegen Vergabebestimmungen wenden kann:

t) Nachprüfstelle: Kreisverwaltung Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Str. 9, 56564 Neuwied

56579 Rengsdorf, den 24.03.2018
Verbandsgemeindeverwaltung Rengsdorf - Waldbreitbach

Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister